

Pos.	Leistung und Lieferung	Menge	Eh.	E-Preis	G-Preis
				Eur	Eur
	<b>Außenarbeiten</b>				
1	Bodenaushub von Hand der Baugrube bis 2,5 m tief mittelschwerer Boden (Klasse 3-5), seitlich lagern, Absteifung der Erde seitlich Bei Auffinden von Bauschutt und sonstigen Behinderungen beim Aufgraben wird ein Aufschlag von 25% berechnet. Lohn, Gerätekosten	6,5	m <sup>3</sup>	62,25	404,63
2	Alte Farbe und/oder Wandputz entfernen, Fugen auskratzen und den anfallenden Schutt auf Container verladen. Lohn, Gerätekosten	7,0	m <sup>2</sup>	36,50	255,50
3	Nut oder Widerlager am Boden-Wand Anschluß ausstemmen Hohlkehle aus abdichtenden Material herstellen ggf. mit Armierung und Befestigung im Mauerwerk Lohn, Gerätekosten, Material	2,7	m	32,70	88,29
4	Zementgebundene Dichtungsschlämme auf Calcium-Silikat-Basis gegen Wasser im Streichverfahren auftragen. Lohn, Gerätekosten, Material	7,0	m <sup>2</sup>	28,95	202,65
5	Flächen bis 2 cm dick, als Sperrputz einschließlich Spritzbewurf, aufbringen und abreiben. Der Putz hat abdichtende Wirkung gegen Wasser und Salze Lohn, Gerätekosten, Material	7,0	m <sup>2</sup>	58,30	408,10
6	Flexible (Kautschuk-Neopren-Latex Basis) Dickbeschichtung auf vorbereitete Flächen im Spachtel- oder Streichverfahren auftragen. (2 mal) Lohn, Material 1-1,5 kg/m <sup>2</sup>	7,0	m <sup>2</sup>	35,00	245,00
7	Einfüllen der Erde, mit Vibrationsstampfer verdichten. Fliesen/Platten wie aufgenommen wieder verlegen, 3 cm Schutzplatte vor die Wand setzen Lohn, Gerätekosten	6,5	m <sup>3</sup>	72,50	471,25
8	Prüfen der Regenabflußleitungen und Rohre ggf auswechseln und nach Aufwand berechnen				./.
	Nettosumme				<b>2075,42</b>
	19% MwSt.				394,33
	Gesamtsumme				2469,74
	Andere unvorhergesehene Erschwernisse bzw. Zusatzarbeiten werden mit ihnen abgesprochen. Bitte Strom (16A abgesichert) und Wasser stellen. An- und Abfahrten sind in den o.g. Preisen enthalten. Bauschutt wird vor Ort nach Aufwand berechnet. Gewährleistung auf die Arbeiten erfolgt nach VOB. Bei Arbeitsbeginn wird eine Anzahlung von 25% erhoben (Auslagen für Material und Baustelleneinrichtung).				